- Opération de sciage a 100 Million PMP
- Environ 120 employé
- Pas de Sélection préalable
- Scierie privé depuis 1983

DELCO FOREST PRODUCTS Ltd.

Première séchoir progressive en Amérique du nord

Par: Renaud Durelle , Delco Forest Products Ltd.

Détail général

- Dimension interne = 30' de large x 336' de longueur et 50' de hauteur.
- Détient environ 648,000 PMP dans les deux zone principaux et environ 1.2M en total avec tous les 5 zone.
- Un rack consiste de 4 pacquais de haut , 3 pacquais de large et 2 pacquais de profond.
- Grenier qui permet l'Access a tous component mécanique permettant a une opération continue sans temps d'arrêt.
- Période amortir de 12 heures a la zone de chargement et déchargement sans besoin d'opérateur.

Zone de séchage

- **Chargement** – 5 chariots contenant environ 12 heures de séchage , après avoir charger les chariot l’opérateur appuis sur un bouton qui déplace le chariot a la prochain espace libre.

- **Préchauffage** –3 chariots pendant 7.5 heures préchauffe par l’air évacue de l’unité de récupération de chaleur.

- **Séchage principale** –7 chariot

- **Séchage final** – 8 chariot

-Tous les chariot dans les 3 zone de séchage sont déplacer automatique dans leur prochain zone selon la Schedule pré décider du logiciel K5 , avant le élèvement automatique des le « Baffle » les fan sont réduis et arrêter avant que les porte ouvre. Les charriot dans les zone 1,2 et 3 avance de une position par le system « push Rod » , les porte se ferme et les « baffle » se ferme sceller l’ecart au dessus du bois et les « fan » recommence.

- **Déchargement** – 5 chariots contenant aussi 12 heures de séchage

-1 chariot à la fois est déplacé par le convoyeur à chaîne vers la première position ouverte de la zone de déchargement.

Chariot et Système de Transport

Chargement

Déchargement

Charger les chariot

-En raison des différentes longueurs, un modèle doit être suivi lors du chargement de la séchoir , ceci afin de garantir que les extrémités extérieures sont toujours scellées par les chicanes forçant l'air directement à travers de les pacquais de bois.

- Les pacquais court sont aussi pris on considération pour s'assurer que le gap est toujours décale

Systeme de Transport

- Les chariots sont déplacés a travers la zone de séchage par un système de poussoirs sans chaine.

- Les chariots sont déplacés a travers la zone de chargement et déchargement par un system de chaine

Construction Interne

- l'intérieur de la séchoir est construit d'une structure porteuse en cassettes en acier inoxydable Niro.
- Les murs et plafond de la séchoir sont fortement isolés avec de la laine de roche 9 7/16" en trois couche
- La tôle extérieure trapézoïdale assure la ventilation arrière de l'isolant et est découplée thermiquement des cassettes, assurant une très longue durée de vie.

Serpentine de chauffer

- Les serpentines de chauffage mesurent 27' de longueur et 6' de hauteur.
- La séchoir est équipé avec deux serpentines de chauffage au séchage principale et au séchage principale.
- L'air est poussé à travers de serpentines par 5 fan (30HP) de 4' de diamètre X2 zone de séchage, tous contrôlés par leur propre drive VFD.
- Performances globales des serpentins de chauffage de 2844 KW environ 290 HP de la chaudière pour environ 9,724,200 BTU/HR pour toutes les zones de séchage

Systeme de deflecteur « Baffle »

- Déflecteur en caoutchouc situé à tous les 5' sur les murs et le plafond pour toute la longueur de la séchoir pour assurer une bonne étanchéité autour du contour de chaque chariot

Systeme de sécurité

- La séchoir est équipé de plusieurs dispositif de sécurité tels que des barrière immatérielle (*Light Curtain*) et interrupteur de fin the course (*Limit Switch*).
- Ces instruments ne permettra pas le séchoir de cycler quand un de les deux sont actif ou une alarme est présent.
- Touts les porte , chargement , déchargement et accès sur la séchoir sont équipé pour

Grenier Mécanique

- Toutes les pièces mécaniques et capteur principale peuvent êtres entretenus , vérifier ou répare sans arête total de la séchoir avec accès dans le grenier.
- Ensemble d'entraînement pour ouvrir et fermer les portes principales
- Tous les capteurs de température et humidité.
- Ensemble mécanique pour abaisser et élever les chicanes mobile

Principe du débit d'air

Principe de récupération de chaleur

- Le système consiste à forcer l'air extérieur à travers le radiateur du récupérateur qui est chauffé par l'air qui a été extrait de la zone de séchage principale.
- L'air extrait est ensuite forcé dans la zone préchauffant avec six fans à une température constante d'environ 33°C.
- Le bois dans la zone préchauffant est exposé à cette température pour environ 7.5 heures à 12 heures dépendamment sur l'essence.
- Les deux gros avantages sont que l'été on préchauffe le bois et l'hiver quand les conditions sont plus difficiles il s'agit comme un dégivreur en enlevant toute la glace et préparer le bois semblable à des conditions d'été.

Récupération de chaleur

Environ 200,000 M³ de fibre
Humidité enlever = Environ
40,000 m³ d'eau annuel

Enlever 200 l of water/ M ³ De Bois	Séchoira track conventionnelle 2 x 50 million PMP	Progressive avec recuperation de chaleur
eau pour s'évaporer par l'heure	4,650 l/h	4,650l/h
Energy a évaporer	1.25 kW/l	1.25 kW/l
Recuperation de chaleur	0.0 kW/l	0.6 kW/l
Energy Net	1.25. kW/l	0.7 kW/l
énergie requise	5,800kW/h	3,000 kW/h
capacité de la chaudière	3,850 kW/h	3,850kW/h
Énergie nette de la chaudière	-1,950 kW/h	850 kW/h

Cet excès d'énergie nous permet
d'utiliser l'un de nos deux séchoirs
plus anciens pour 1 de les 2 option

1. Présécher notre sapin à une teneur
en humidité similaire à celle de
l'épinette verte afin qu'ils puissent
tous deux être exécutés dans le même
cycle de pousser dans le progressif

2. Utiliser come une séchoir avec
capabilité normal de réaliser
traitement thermique sans aucune
modification ou d'horaire de site
spécifique.

L'ogiciele K5

Status | TK 03

Kammerstatus

TK 03
gestartet

Trockenprogramm: 23d 17h 15m
Zeit: 17.07.2018 08:40

Nächster Takt: 17.07.2018 08:40

Trocknen II: bisher 0d 5h 15m, gesamt 0d 5h 24m
Trocknen I Vent: 0d 5h 10m

Soll-/Ist-Vergleiche

Haupttrockner

Bez	Soll	Ist-1	Ist-2
TT	85,0 °C	85,0 °C	73,7 °C
uGL	4,4 %	4,4 %	7,7 %

Nachtrockner

Bez	Soll	Ist-3	Ist-4
TT	85,0 °C	85,0 °C	80,9 °C
uGL	4,4 %	4,7 %	5,6 %

Vortrockner

Bez	Soll	Ist-5	Ist-6
TT	35,2 °C	37,7 °C	35,7 °C
uGL	5,0 %	4,4 %	5,2 %

Ventilator

Bez	Soll	Ist
VNT HT	50%	50%
VNT NT	50%	50%
VNT VT	70%	70%

Heizung Umluftventilatoren Frequenzumrichter Entfeuchtung man. Einstellungen Temperatur/Klima Vor-/Rücklauftemp.

Heizung Haupttrockner

Leistung Pth: 439 kW
Energie Qth: 196,2 MWh

Sum. Ventil offen: 505,7 h

80 %
105,5 °C
17,7 m³/h
84,2 °C

Heizung Nachtrockner

Leistung Pth: 112 kW
Energie Qth: 145,3 MWh

Sum. Ventil offen: 374,5 h

62 %
100,6 °C
5,6 m³/h
83,3 °C

Kammer gesamt

Energie Qth: 341,5 MWh

Capabilité du K5

The screenshot displays the MBD5-K5 software interface for a drying system. The main window shows a 3D layout of the system with various components labeled. Below the layout are two tables of packet data. The left table has 5 columns (5, 4, 3, 2, 1) and 4 rows of data. The middle table has 16 columns (01-06, 15-16) and 4 rows of data. The right table has 5 columns (1-5) and 4 rows of data. The interface includes a menu bar (File, Tools, Extras, Window, Help), a toolbar, and a sidebar with navigation options like 'K5 explorer', 'EManE', 'EManT', 'Reporting', '1003-Pooling', and 'Transport system'. A 'Packetmanagement' panel is active, showing 'Block 2' with sub-items 'TK 13 - Kanal', 'TK 14 - Kanal', and 'TK 15 - Kanal 1003'. On the right, there are control panels for 'Transport system' (Add stack, Loading feed rate, Dryer feed rate, Unloading feed rate, Remove stack) and 'Packet informations' (Wood species: Fichte, Packet no.: 4906530, Dimension: 80*210, Wood thickness: 80, Wood length: , Wood width: , Customer: Max Mustermann, Note: , Position: After drying cycle, Inlet date: 11.07.2014 14:25:38, Exit date: 16.07.2014 22:25:38, Initial size: , E. energy: , E. energy meter 1: , E. energy meter 2: , Th. energy: , Calc. th. energy: , Final moisture:). At the bottom, there is an 'Export' panel with 'Current packets' and 'Historic packets' buttons, and a table with columns for Wood species, Packet no., Dimension, Customer, Note, Inlet date, Exit date, Position, Wood thickness, Wood length, Wood width, and Initial size. The table shows 1 active filter and 0/48 records visible.

- Système de suivi d'allocation de pile personnalisé
- Fonctionne de manière entièrement automatique (climatisation et transport de chariot)
- Toutes les alarmes s'affichent clairement pour l'opérateur aussi sur l'application mobile.
- Le programme nous aide à surveiller clairement la vitesse de les fan et température de tous les capture dans la séchoir.

Application Mobile

9:14

Blockstatus Kiln status

Kiln 01

STATUS

Status:	started
Drying program:	* spruce 4 hour
Phase:	Drying
Drying:	666.9 h
El. power [kWh]:	76768
Th. power [MWh]:	0.000
El. Power [kW]:	36.8
Thermal power [kW]:	0
Final Moisture Nom [%]:	18.0

[Change kiln state](#)

[Show kiln alarms](#)

[Show kiln trend \(Graphics\)](#)

[Show kiln trend \(Table\)](#)

[Manage photos](#)

CHARGE INFORMATION

9:15

Blockstatus Kiln status

Kiln 01

TEMPERATURE/CLIMATE

	Nom	Act-1	Act-2
DB Temperature, Climate - Mairdryer	82.0 °C	83.5 °C	63.2 °C
eMC Temperature, Climate - Mairdryer	4.0 %	3.8 %	10.8 %

	Nom	Act
FAN(1)	50 %	50 %
FAN(2)	50 %	50 %

HEATING

Heating 1:	43 %
TF 1:	109.6 °C
Heating 2:	50 %
TF 2:	110.4 °C

HUMIDIFICATION

Total all:	0.0 h 0 %
------------	-----------

DEHUMIDIFICATION

Vent opening: 0 %

Progressive Kiln Option D Verification Kiln Charge Date & Time

Packet Information		Company Information	
Kiln Charge #:	Wood Species:	Name:	Delco Forest Products Ltd.
Dimension:	Fin. Moist. Content:	Address:	1999 Route 470 West Branch NB
		Reg-No.:	CA-00896 Option D

Verification HT

-Le séchoir a été divisé en deux zones afin de permettre le traitement thermique, la zone « ramp up » et la zone de traitement thermique, la zone HT est là où la surveillance du bulbe sec commence de 95 'à 188' ou chariot numéro 8 à 15. c'est là que l'on surveille la chaleur et surtout dans un four progressif s'assure que l'air sortant est toujours au-dessus de 56 ° C.

- La « Push Rate » est aussi également un facteur très important pour vérifier HT tel quel nous montre exactement depuis combien de temps chaque bundle est rester dans quelle zone.

Qualité

-Après la mise en place du four, les dégradations dues aux défauts de séchage ont été réduites dans le sapin jusqu'à 75% et presque pas de défauts de séchage dans l'épicéa, en raison du climat de séchage constant.

-Le paquets dans la photo a été chargé au point le plus élevé de la séchoir d'où pour nous dans le passé ou se trouvais la plupart des défauts de séchage, comme vous pouvez le voir, les coupes, les fentes et les chaînes ne sont pratiquement pas présente

Downgrade causes summary

- Reason de rétrograder causer pas défaut the séchage a réduit après la séchoir de environs 72% , de 1.8 % avec l'ancienne séchoir a .5% avec la nouvelle progressive.

Downgrade causes summary

- On vois souvent des production avec aucune rétrograde causer par le séchage (Cup and Split) les donner dans la photo sont base sur un production de 456,532 PMP

Comparaison 2X4

Avant

Après

-Une grande réduction à la sur sec et trop humide, principalement en raison du séchage excessif pour compenser pour les planche rétrograder par effet les inefficacité et l'âge de notre ancienne séchoir.

Reduction Trop Sec : 39.9%
Écart-Type = 5.41% a 3.84%
Amélioration de 1.57%

Cible humidité = 14.0%

Moyen Avant = 10.1%
Moyen Après = 13.7%

Comparaison 2x6

Avant

Reduction tros sec = 26.4 %
a 2.4% (90% amélioration)

Écart-Type = 4.04% a 2.72%
(32% amélioration)

Cible humidité = 14.0%

Moyenne avant = 10.1%

Moyenne après = 14.7%

Après

Encore due a inefficacité de
l'ancienne séchoir il faillais
sur- sécher notre bois pour
éviter un gros volume de
rétrograde a l'usine de
raboitage.

Pourquoi une séchoir en continue ?

- Augmentation the production au sciage de 45 a 100 million pmp.
- Conserver la chaudière existante.
- Qualité the produits a sortie supérieur.
- Alimentation automatique durant le quart de nuit.
- Énorme réduction a consommation d'Energie.
- Opération annuel 345 jours sans arrête

Séchoir progressif en continu

Question ?